



ประกาศเทศบาลตำบลปากนคร

เรื่อง เปิดเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง (ริมคลองขุด) ถนนสายศรีวิชัย รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๒๒ - ๐๒๒
หมู่ที่ ๖ ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยเทศบาลตำบลปากนคร มีความประสงค์จัดจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง (ริมคลองขุด) ถนนสายศรีวิชัย รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๒๒ - ๐๒๒ สูง ๒.๓ เมตร ยาว ๑๖๔ เมตร หมู่ที่ ๖ ตำบลปากนคร เทศบาลตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามรายละเอียดแบบรูปรายการที่เทศบาลตำบลปากนครกำหนด นั้น

ราคากลาง ๒,๖๒๐,๙๐๘.๕๔ บาท (สองล้านหกแสนสองหมื่นเก้าร้อยแปดบาทห้าสิบลี สตางค์)

อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่าภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด ดังนั้น จึงกำหนดวงเงินในการเปิดเผยแพร่ราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ขึ้นไป ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง ทั้งนี้ ข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานต้องประกาศให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ประกาศ ณ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายปรีชา แก้วกระจำง)

นายกเทศมนตรีตำบลปากนคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่ง (ริมคลองขุด) ถนนสายศรีวิชัย รหัสทางหลวงท้องถิ่นสาย นศ ถ 22 - 022
สูง 2.30 เมตร ยาว 164 เมตร หมู่ที่ 6 ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เชื้อน หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปากนคร / เทศบาลตำบลปากนคร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,615,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง คอนกรีตเสริมเหล็ก ตอกเสาเข็มรูปตัว I ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กแบบหล่อ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 ก.ย. 2567 เป็นเงิน 2,620,908.54 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เดชนเดโช เปียแดง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 มยุรา พรหมประสาทร กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

7.3 อชิรยา คงแก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากก่อสร้างก่อสร้างเชื่อมกันตลิ่ง (ริมคลองขุด) ถนนสายศรีวิชัย รหัสทางหลวงท้องถิ่นสาย นศ ถ 22 - 022 สูง 2.30 เมตร ยาว 164 เมตร หมู่ที่ 6 ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เขียน

หน่วยงาน เทศบาลตำบลปากนคร / เทศบาลตำบลปากนคร

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคา		
							ราคา	ราคา	
2	งานถมป่า						ราคา	ราคา	
2.1	[1.2]งานถมกลางและถมต้นไม้	615.000	ตร.ม.	2.72	1,672.80	1.3786	3.74	2,306.12	
3	งานดินขุด								
3.1	[3.2]งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	82.000	ลบ.ม.	66.57	5,458.74	1.3786	91.77	7,525.41	
4	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
4.1	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ตัวไอ (มอก.) ขนาด 0.26 x 0.26 x 12 เมตร	151.000	ท่อน	4,987.14	753,058.14	1.3786	6,875.27	1,038,165.95	
4.2	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง สี่เหลี่ยมตัน(มอก.) ขนาด 0.26 x 0.26 x 12 เมตร	3.000	ท่อน	5,127.14	15,381.42	1.3786	7,068.27	21,204.82	
4.3	แผ่นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.30 x 0.70 x 0.15 เมตร	2.000	แผ่น	302.34	604.68	1.3786	416.80	833.61	
4.4	แผ่นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.30 x 0.80 x 0.15 เมตร	141.000	แผ่น	337.11	47,532.51	1.3786	464.73	65,528.31	

เดชนเดโช เปี้ยแดง

18 กันยายน 2567 11:19:44

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจากก่อสร้างก่อสร้างเชื่อมกันตลิ่ง (ริมคลองขุด) ถนนสายศรีวิชัย รหัสทางหลวงท้องถิ่นสาย นศ ถ 22 - 022 สูง 2.30 เมตร ยาว 164 เมตร หมู่ที่ 6 ตำบลปากนคร

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เงื่อนไข

หน่วยงาน เทศบาลตำบลปากนคร / เทศบาลตำบลปากนคร

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุดต่อหน่วย (บาท)	ค่าจ้างต้นทุด (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
4.5	แผ่นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.30 x 1.30 x 0.15 เมตร	1.000	แผ่น	486.59	486.59	1.3786	670.81	670.81	
4.6	แผ่นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.30 x 1.90 x 0.15 เมตร	1.000	แผ่น	666.09	666.09	1.3786	918.27	918.27	
4.7	แผ่นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.30 x 2.30 x 0.15 เมตร	1.000	แผ่น	773.33	773.33	1.3786	1,066.11	1,066.11	
4.8	ผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.90 x 2.00 x 0.125 เมตร	2.000	แผ่น	1,730.98	3,461.96	1.3786	2,386.32	4,772.65	
4.9	ผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 x 2.00 x 0.125 เมตร	141.000	แผ่น	1,794.31	252,997.71	1.3786	2,473.63	348,782.64	
4.10	ผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.50 x 2.00 x 0.125 เมตร	1.000	แผ่น	2,510.77	2,510.77	1.3786	3,461.34	3,461.34	
4.11	ผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2.10 x 1.00 x 0.125 เมตร	1.000	แผ่น	1,881.83	1,881.83	1.3786	2,594.29	2,594.29	
4.12	ผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2.50 x 0.80 x 0.125 เมตร	1.000	แผ่น	2,074.30	2,074.30	1.3786	2,859.62	2,859.62	

เดชนเดโช เปียแดง

18 กันยายน 2567 11:19:44

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจากก่อสร้างเชื่อมกันตลิ่ง (ริมคลองขุด) ถนนสายศรีวิชัย รหัสทางหลวงท้องถิ่นสาย นศ ถ 22 - 022 สูง 2.30 เมตร ยาว 164 เมตร หน้าที่ 6 ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เขียน

หน่วยงาน เทศบาลตำบลปากนคร / เทศบาลตำบลปากนคร

ข้อที่ 1 ลำดับที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณ	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่าจ้างต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
4.13	คานคอนกรีตเสริมเหล็ก(B) ขนาด 0.30 x 0.60 เมตร	167.000	เมตร	1,508.89	251,984.63	1.3786	2,080.15	347,386.01	
4.14	คานคอนกรีตเสริมเหล็ก(B1) ขนาด 0.26 x 0.30 เมตร	6.800	เมตร	844.13	5,740.08	1.3786	1,163.71	7,913.27	
4.15	นั่งร้านตอกเสาเข็ม	205.000	ตร.ม.	1,164.09	238,638.45	1.3786	1,604.81	328,986.96	
5	งานระบบสุขาภิบาล								
5.1	ระบบระบายน้ำ								
5.1.1	ท่อคสล.ปากปล่อง(มอก.) ชั้น3 ขนาด ศก 1.50 x 1.00 เมตร	2.000	ท่อน	8,117.23	16,234.46	1.3786	11,190.41	22,380.82	
6	งานปรับภูมิทัศน์ริมเขื่อน								
6.1	งานปรับแต่งริมเขื่อน								
6.1.1	ดินลูกรังบดอัด	1,165.000	ลบ.ม.	203.49	237,065.85	1.3786	280.53	326,818.98	
6.1.2	หินคลุกบดอัด	130.000	ลบ.ม.	483.95	62,913.50	1.3786	667.17	86,732.55	
				รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งสิ้น					
				1,901,137.84					

เดชนได้โช เปียแดง

18 กันยายน 2567 11:19:44

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างเพื่อ (ริมคลองชุด) ถนนสายศรีวิชัย รหัสทางหลวงท้องถิ่นสาย นศ ถ 22 - 022 สูง 2.30 เมตร ยาว 164 เมตร หมู่ที่ 6 ตำบลปากนคร
หน่วยงาน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เงื่อนไข
เทศบาลตำบลปากนคร / เทศบาลตำบลปากนคร

รวมราคากลางทั้งสิ้น

2,620,908.54

ราคากลาง (.....) สองล้านหกแสนสองหมื่นเก้าร้อยแปดบาทห้าสิบลีตต่างค์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่ง (ริมคลองขุด) ถนนสายศรีวิชัย รหัสทางหลวงท้องถิ่นสาย นศ ถ 22 - 022 สูง 2.30 เมตร ยาว 164 เมตร หมู่ที่ 6 ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เงื่อนไข

หน่วยงาน เทศบาลตำบลปากนคร / เทศบาลตำบลปากนคร

(เดชนเดโช เปียแดง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(มยุรา พรหมประสิทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(อชิรยา คงแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง